



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 3 ottobre 2019

Deliberazione n.2019/32/343

**Oggetto: Stima degli interventi urgenti da effettuarsi sulle aree industriali di competenza consortile.
Provvedimenti.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 12,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	-Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Staff del Presidente dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che con nota protocollo consortile n. 6108 in data 2 ottobre 2019 il Geom. Antonio

Capodilupo, incaricato per le vie brevi,


- ha trasmesso la stima degli interventi urgenti da effettuarsi sulle aree industriali di competenza consortile per un importo di €. 1.145.774,23;
- ha chiarito che la perizia contabile si riferisce soprattutto agli interventi "urgenti ed indifferibili";
- Preso atto del computo metrico trasmesso;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione di stima trasmessa dal Geom. Antonio Capodilupo.
2. Di incaricare gli Uffici competenti a trasmettere la stessa all'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania affinché valuti l'opportunità di un finanziamento straordinario ed urgente.
3. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n.

22/2013



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Al Presidente del Consorzio ASI
Dott.Ing. Vincenzo Sirignano
SEDE

Avellino, 02/10/2019

Oggetto: Stima degli interventi urgenti sulle Aree Industriali del Consorzio ASI

Lo scrivente geom. Antonio Capodilupo, in riferimento all'incarico ricevuto rassegna quanto segue.

Al fine di accertare lo stato delle infrastrutture delle aree industriali consortili, sono stati effettuati opportuni sopralluoghi tecnici che hanno accertato la necessità di interventi che debbono essere realizzati nel breve e medio termine.

La perizia contabile allegata si occupa soprattutto di interventi urgenti ed indifferibili. Nell'immediato si considera di risolvere alcune problematiche afferenti soprattutto la sicurezza della circolazione stradale, la messa in esercizio di alcuni tratti di pubblica illuminazione su strade e aree consortili nonché, la risoluzioni di alcuni aspetti critici e pericolosi legati funzionamento regolare dello smaltimento delle acque meteoriche mediante la pulizia di canali e collettori.

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad Euro 1.145.774,23



Distinti saluti
omissis

geom. Antonio Capodilupo

All.: Preventivo dell'impresa.

**CONSORZIO ASI
PROVINCIA DI AVELLINO.**

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: STIMA DEGLI INTERVENTI URGENTI SULLE AREE INDUSTRIALI DEL
CONSORZIO ASI

COMMITTENTE: ASI-AVELLINO

Data, 02/10/2019

IL TECNICO
Geom. Antonio Capodilupo
omissis

1000

1000

1000

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'980,83
	STRADALE	1000,00			3,000	3'000,00		
	SOMMANO mq/cm					3'000,00	1,54	4'620,00
23 U.05.050.062 .b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² si considera il 50% dell'intero sviluppo	0,50 0,50	31000,00 850,00			15'500,00 425,00		
	SOMMANO mq					15'925,00	3,86	61'470,50
24 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	78,93	3'157,20
25 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	19,28	771,20
26 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	66,69	2'667,60
27 U.08.030.010 .d	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	425,74	4'257,40
28 U.08.020.045 .c	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	339,88	3'398,80
29 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		268'323,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		268'323,53
	SOMMANO cad					10,00	53,72	537,20
30 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	37,05	370,50
31	MORRA D.S.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
32 J.05.010.028 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					1'000,00		
	SOMMANO mq/cm					1'000,00	0,92	920,00
3 J.05.020.095 i	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	1000,00			3,000	3'000,00		
	SOMMANO mq/cm					3'000,00	1,54	4'620,00
4 J.05.050.062 i	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²	4100,00 2300,00				4'100,00 2'300,00		
	SOMMANO mq					6'400,00	3,86	24'704,00
5 J.05.050.010	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	19,28	269,92
6 J.05.050.012	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	78,93	1'105,02
07.020.010	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m PER APERTURA PISTA IN SOMMITA' DEL CANALE A MONTE							
	A RIPORTARE							300'850,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'159,65
8 U.05.050.062 .b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ² SI CONSIDERA IL 50% DELL'INTERO SVILUPPO	0,50 0,50	7500,00 2100,00			3'750,00 1'050,00		
	SOMMANO mq					4'800,00	3,86	18'528,00
9 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,28	192,80
10 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	78,93	789,30
11 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti in lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	66,69	666,90
12 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per sistemazione fronte frana		50,00	10,000	2,000	1'000,00 1'000,00		
	SOMMANO mc						9,10	9'100,00
13 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce precedente					1'000,00 1'000,00		
	SOMMANO mc						9,46	9'460,00
14 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 nm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m		50,00 50,00	2,000 1,000	1,000 1,000	100,00 50,00		
	SOMMANO mc					150,00	116,72	17'508,00
	A RIPORTARE							147'404,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							147'404,65
15 U.08.030.010 .d	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5					42,00		
	SOMMANO cad					42,00	425,74	17'881,08
16 U.08.020.045 .c	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					42,00		
	SOMMANO cad					42,00	339,88	14'274,96
17 J.04.020.010 d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcostruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	53,72	1'987,64
.8 J.08.010.040 a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	37,05	1'370,85
9	CALITRI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
0 3.007.112.a	SOSTITUZIONE DI ELEMENTI MODULARI (MATTONELLE) DI GIUNTI IN GOMMA ARMATA Di qualunque tipo e dimensione, comprese la rinozione del giunto ammalorato, la revisione e sistemazione de ... o eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito e perfettamente funzionale. - PER ESCURSIONE FINO A 50 MM					15,00		
	SOMMANO ml					15,00	276,11	4'141,65
1 J.05.010.028 i	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					1'000,00		
	SOMMANO mq/cm					1'000,00	0,92	920,00
2 J.05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 1000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE							
	A RIPORTARE							187'980,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							300'850,17
	DEL MURO DI CINTA ATTA ALLA PULIZIA DEL CANALE.					800,00		
	SOMMANO cad					800,00	92,69	74'152,00
38 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti in lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	66,69	666,90
39 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette IN CALCESTRUZZO IN METALLO *(larg.=0,4*3,14) IN TERRA BATTUTA IN TERRA BATTUTA		400,00 500,00 230,00 250,00	2,000 1,256 1,500 1,500	2,000 1,000 1,000	1'600,00 628,00 345,00 375,00		
	SOMMANO mq					2'948,00	1,09	3'213,32
40 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per sistemazione fronte frana		60,00	10,000	5,000	3'000,00		
	SOMMANO mc					3'000,00	9,10	27'300,00
41 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce precedente quantità voce precedente					3'000,00 2'948,00		
	SOMMANO mc					5'948,00	9,46	56'268,08
42 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m		60,00 60,00 60,00	3,000 2,000 1,000	1,000 1,000 1,000	180,00 120,00 60,00		
	SOMMANO mc					360,00	116,72	42'019,20
43 U.08.020.045 .c	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	339,88	6'797,60
44 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		511'267,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		511'267,27
45	SOMMANO cad					20,00	37,05	741,00
	CONZA D.C.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
46	SOSTITUZIONE DI ELEMENTI MODULARI (MATTONELLE) DI GIUNTI IN GOMMA ARMATA Di qualunque tipo e dimensione, comprese la rimozione del giunto ammalorato, la revisione e sistemazione de ... o eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito e perfettamente funzionale. - PER ESCURSIONE FINO A 50 MM					15,00		
3.007.112.a	SOMMANO ml					15,00	276,11	4'141,65
17	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore					1'000,00		
1.05.010.028	SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					1'000,00	0,92	920,00
	SOMMANO mq/cm							
8	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)					3'000,00		
1.05.020.095	SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	1000,00			3,000	3'000,00	1,54	4'620,00
	SOMMANO mq/cm							
9	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²					8'750,00		
1.05.050.062		8750,00				3'100,00		
	SOMMANO mq					11'850,00	3,86	45'741,00
10	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					21,00		
1.05.050.010	SOMMANO cad					21,00	19,28	404,88
	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					21,00		
1.05.050.012	SOMMANO cad					21,00	78,93	1'657,53
	A RIPORTARE							569'493,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							569'493,33
52 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	66,69	1'400,49
53 U.08.020.045 .c	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	339,88	3'398,80
54 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	37,05	370,50
55	LIONI-NUSCO-SANT'ANGELO DEI LOMBARDI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
56 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					5'000,00		
	SOMMANO mq/cm					5'000,00	0,92	4'600,00
57 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 5.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	5000,00				15'000,00		
	SOMMANO mq/cm					15'000,00	1,54	23'100,00
58 U.05.050.062 .b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zerbature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²		300,00 19200,00			300,00 19'200,00		
	SOMMANO mq					19'500,00	3,86	75'270,00
59 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		677'633,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		677'633,12
	SOMMANO cad					20,00	19,28	385,60
60 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	78,93	868,23
51 U.05.050.024 b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	66,69	1'333,80
52 U.01.010.010 b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per sistemazione fronte frana	3,00	20,00	10,000	2,000	1'200,00		
	SOMMANO mc					1'200,00	9,10	10'920,00
3 U.01.050.010 t	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce precedente					1'200,00		
	SOMMANO mc					1'200,00	9,46	11'352,00
4 U.09.030.010 t	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m	3,00 3,00	10,00 10,00	2,000 1,000	1,000 1,000	60,00 30,00		
	SOMMANO mc					90,00	116,72	10'504,80
5 U.08.020.045	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W		60,00			60,00		
	SOMMANO cad					60,00	339,88	20'392,80
5 U.08.030.010	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel te ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; I= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5							
	quantità voce precedente					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		733'390,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		733'390,35
	SOMMANO cad					60,00	425,74	25'544,40
67 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500 quantità voce precedente					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	37,05	2'223,00
68	PORRARA							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
69 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					1'000,00		
	SOMMANO mq/cm					1'000,00	0,92	920,00
70 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	1000,00			3,000	3'000,00		
	SOMMANO mq/cm					3'000,00	1,54	4'620,00
71 U.05.050.062 .b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²		7000,00 1600,00			7'000,00 1'600,00		
	SOMMANO mq					8'600,00	3,86	33'196,00
72 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	19,28	231,36
73 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	78,93	947,16
74 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi							
	A R I P O R T A R E							801'072,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							801'072,27
	supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	66,69	800,28
75 U.08.020.045 .c	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42-60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	339,88	3'398,80
76 J.08.010.040 a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	37,05	370,50
7	VALLE UFITA							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
8 I.05.010.028 i	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 6.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					6'000,00		
	SOMMANO mq/cm					6'000,00	0,92	5'520,00
9 05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 6.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	6000,00			3,000	18'000,00		
	SOMMANO mq/cm					18'000,00	1,54	27'720,00
05.050.062	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ²	7000,00				7'000,00		
	SOMMANO mq					7'000,00	3,86	27'020,00
05.050.010	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,28	385,60
	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o							
	A R I P O R T A R E							866'287,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							866'287,45
U.05.050.012 .c	azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	78,93	1'578,60
83 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	66,69	1'333,80
84 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette in calcestruzzo (SI CONSIDERA 3 VOLTE LO SVILUPPO DEL CANALE LUNGO L'ASSE DI ARROCCAMENTO) metalliche canali	3,00	2700,00			8'100,00		
	SOMMANO mq		200,00			200,00		
						8'300,00	1,09	9'047,00
85 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce precedente	8300,00		0,500	0,500	2'075,00		
	SOMMANO mc					2'075,00	9,46	19'629,50
86 U.08.030.010 .d	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel te ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	425,74	16'603,86
87 U.08.020.045 .c	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	339,88	13'255,32
88 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	37,05	1'444,95
89	VALLE CAUDINA							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							929'180,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							929'180,48
90 U.05.010.028 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 6.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					6'000,00		
	SOMMANO mq/cm					6'000,00	0,92	5'320,00
11 J.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) quantità superficie voce precedente	6000,00			3,000	18'000,00		
	SOMMANO mq/cm					18'000,00	1,54	27'720,00
2 J.05.050.062 a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Si considera il 30% dell'intero sviluppo	0,30	20000,00			6'000,00		
	SOMMANO mq					6'000,00	3,86	23'160,00
3 J.05.050.010 a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,28	385,60
4 J.05.050.012	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	78,93	1'578,60
5 J.05.050.024	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	66,69	1'333,80
6 J.05.010.072	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori					40'000,00		
	SOMMANO mq					40'000,00	0,67	26'800,00
	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio							
	A RIPIARTARE							1'015'678,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'015'678,48
U.08.020.045 .c	in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	339,88	23'791,60
98 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	37,05	2'593,50
99	CALABRITTO							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
100 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 2.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					2'000,00		
	SOMMANO mq/cm					2'000,00	0,92	1'840,00
101 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 2.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	2000,00			3,000	6'000,00		
	SOMMANO mq/cm					6'000,00	1,54	9'240,00
102 U.05.050.062 .b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Si considera il 30% dell'intero sviluppo	0,30	6000,00			1'800,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	3,86	6'948,00
103 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,28	385,60
104 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	78,93	1'578,60
	A R I P O R T A R E							1'062'055,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'062'055,78
105 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti in lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	66,69	1'333,80
106 U.05.010.068 a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette		2700,00	0,750	1,000	2'025,00		
	SOMMANO mq					2'025,00	1,09	2'207,25
107 J.05.010.072 a	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori					13'000,00		
	SOMMANO mq					13'000,00	0,67	8'710,00
08 I.01.050.010 a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce pulizia canaletta					2'025,00		
	SOMMANO mc					2'025,00	9,46	19'156,50
09 I.08.020.045 :	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	339,88	10'196,40
10 I.08.010.040	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	37,05	1'111,50
11	SOLOFRA							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
12 I.05.010.028	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SI CONSIDERANO 1.000 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI					4'000,00		
	SOMMANO mq/cm					4'000,00	0,92	3'680,00
	A RIPORTARE							1'108'451,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'108'451,23
113 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SI CONSIDERANO 4.000 MQ PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	4000,00			3,000	12'000,00		
	SOMMANO mq/cm					12'000,00	1,54	18'480,00
114 U.05.050.062 .b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Si considera il 10% dell'intero sviluppo	0,10	36000,00			3'600,00		
	SOMMANO mq					3'600,00	3,86	13'896,00
115 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	19,28	578,40
116 U.05.050.012 .c	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	78,93	2'367,90
117 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	66,69	2'000,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'145'774,23
	TOTALE euro							1'145'774,23
	Data, 02/10/2019							
	Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							

AREA INDUSTRIALE DI NERICO (PESCAPAGANO - PZ)
AREA INDUSTRIALE DI CALITRI -AV
AREA INDUSTRIALE DI MORRA DE SANCTIS -AV
AREA INDUSTRIALE DI CONZA DELLA CAMPANIA -AV
AREA INDUSTRIALE DI LIONI-NUSCO-SANT'ANGELO DEI LOMAR
AREA INDUSTRIALE DI PORRARA (SANT'ANGELO DEI LOMAR
AREA INDUSTRIALE DI VALLE UFFITA (FLUMERI) -AV
AREA INDUSTRIALE DI VALLE CAUDINA (CERVINARA) -AV
AREA INDUSTRIALE DI CALABRITTO -AV
AREA INDUSTRIALE DI SOLOFRA -AV

182.919,18
86.312,05
242.777,04
63.602,01
186.494,63
60.140,80
109.528,27
110.289,60
62.707,65
41.003,00
1.145.774,23

TOTALE euro

