



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 febbraio 2023

Deliberazione n. 2023/4/76

Oggetto: Area Industriale. Valle Caudina. Ditta OPEN FIBER Spa - richiesta di autorizzazione per scavi ed opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Cervinara. Istanza acquisita al protocollo consortile con n. 5317 del 08/09/2021 e successive integrazioni acquisite al protocollo consortile in data 24/06/2022 n. 3493 e n. 6647 del 14/12/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali
dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento Istruttorio:

“Con nota/pec n. 0044953 del 31/03/2021 (acquisita al protocollo consortile con n. 5317 del 08/09/2021) la società Open Fiber S.p.a., ha trasmesso la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Cervinara, in area di competenza consortile.

Il sottoscritto, nominato Responsabile del Procedimento Istruttorio per l'istanza in oggetto, con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica Consortile (prot. n. 5327 del 09/09/2021), relaziona quanto segue.

Al fine di procedere correttamente alla redazione della relazione istruttoria l'ufficio, con nota consortile prot. n. 5647 del 28/09/2021, ha richiesto integrazione alla documentazione acquisita al protocollo consortile 5317 del 08/09/2021.

Con nota/pec. n. 0117938 del 23/06/2022 (acquisita al protocollo consortile n. 3493 del 24/06/2022) la società Open Fiber S.p.a. ha trasmesso nuova documentazione afferente l'istanza in oggetto in sostituzione di quanto già acquisito al protocollo del Consorzio con il n. 5317 del 08/09/2021.

La società Open Fiber S.p.a. con la nota/pec del 13/12/2022 con prot. n.0236466 (acquisita al protocollo consortile in data 14/12/2022 con n. 6647) ha trasmesso, ad integrazione alla documentazione già acquisita al protocollo consortile prot. n. 3493 del 24/06/2022, la documentazione qui di seguito elencata:

- disciplinare di concessione debitamente firmato e sottoscritto;
- polizza assicurativa rilasciata dalla Banca UniCredit S.p.A. n. 46001680383;
- attestato di esecuzione bonifico di € 300,00 (con IVA in split payment), per spese di istruttoria pratica, che si allega alla presente;
- attestato di esecuzione bonifico di € 5162,00 (con IVA in split payment), per spese di indennità di scavo, che si allega alla presente;
- Corografia Generale;
- Tav. n. SC 01catasto;
- Tav. n. SC 02 Catasto;
- Tav. SC 03 Catasto planimetria stato di progetto;
- Tav. SC 04 Catasto planimetria stato di progetto;
- Tav. SCC sezioni stradali;
- Tav. PC particolari costruttivi.

L'intervento proposto prevede la posa, in area di pertinenza del Consorzio, di una nuova rete in fibra ottica consistente in cavidotti di nuova esecuzione per una lunghezza totale di metri lineari 889,20 di cui ml 643,20 realizzati attraverso scavo di minitrincea ed i restanti ml 249,00 con sezione a cielo (larghezza 0,40 ml e profondità 1,00 ml) sia su sede stradale che sulle fasce laterali in terra. L'intervento prevede inoltre la posa in opera di 26 pozzetti, di cui 3 (40x15), 9 (45x45) e 14 (76x40). La società ha versato l'importo dovuto di € 6663,65 (con IVA in split payment), così come disposto dal C.D. del Consorzio con deliberazione n. 2021/12/132 del 11/05/2021, a fronte del quale il Consorzio ha emesso la fattura n. 1626 del 23/09/2022.

Lo scrivente, nella qualità innanzi esplicitata, esaminata la documentazione inoltrata, ha riscontrato che il progetto inerente la richiesta in oggetto (protocollo consortile n. 3493 del 24/06/2022. e successive integrazioni acquisite al protocollo consortile con n. 6647 del 14/12/2022.) è compatibile con quanto previsto dalle norme del "Regolamento relativamente alle modalità di presentazione di richieste di autorizzazioni e concessioni di nulla osta alla realizzazione di opere inerenti attraversamenti e parallelismi su proprietà consortile e oneri connessi", approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI Avellino n. 2011/4/73 del 08 aprile 2011, e che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della stessa”.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica:

“Vista la relazione istruttoria resa dal geom. Filipuzzi e dato atto di quanto nella stessa espresso si propone di accogliere la richiesta della OPEN FIBER S.P.A. esplicitata in oggetto e concedere il nulla osta del Consorzio (soggetto proprietario della viabilità interessata dall'intervento e dei cavidotti della pubblica illuminazione a servizio dell'area) nel rispetto degli obblighi e condizioni qui di seguito esplicitati:

- il piano viario consortile interessate da posa di nuove canalizzazioni realizzate con la tecnologia della minitrincea dovrà essere (previa scarifica dell'esistente manto bituminoso) ripavimentato con "tappetino di usura" di larghezza sufficiente ad assicurare un raccordo ottimale con la pavimentazione esistente e comunque non inferiore a cm 50 e spessore non inferiore a cm 3. I riempimenti delle trincee dovranno essere eseguiti con conglomerato cementizio opportunamente additivato (cemento 200 kg/mc), resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 12390-3. Dovrà essere, altresì, ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata dall'esecuzione delle opere di rifacimento del manto di usura.
- le opere dovranno essere realizzate in conformità ai grafici di progetto presentati ed al rispetto assoluto del disciplinare di concessione già dalla stessa ditta sottoscritto per accettazione, chiarendo che quanto prescritto nel disciplinare è prevalente rispetto al progetto presentato; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere verificare (con ogni onere a proprio carico) la presenza di tutti i sottoservizi (linee elettriche, linee telefoniche, reti gas, reti fognarie, reti idriche, ecc.) già correnti nella sede della viabilità consortile interessata dall'intervento proposto, dovrà essere verificata la compatibilità degli stessi con l'intervento in oggetto e richiesto ai soggetti competenti (gestori, proprietari, ecc) l'eventuale relativo nulla osta per la compatibilità con le eventuali interferenze rilevate;
- l'esecuzione dei lavori equivale all'accettazione delle condizioni e obblighi innanzi esplicitati e di quelli previsti nel disciplinare di concessione già sottoscritto per accettazione;
- dovrà essere richiesta ogni ulteriore autorizzazione prevista e necessaria”.

Ritenuto di condividere quanto proposto dal Dirigente dell'Area Tecnica nella suindicata istruttoria; ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di concedere il nulla osta alla richiesta della ditta OPEN FIBER S.P.A. relativa all' autorizzazione per scavi ed opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Cervinara nel rispetto degli obblighi e condizioni qui di seguito esplicitati:

- il piano viario consortile interessate da posa di nuove canalizzazioni realizzate con la tecnologia della minitrincea dovrà essere (previa scarifica dell'esistente manto bituminoso) ripavimentato con "tappetino di usura" di larghezza sufficiente ad assicurare un raccordo ottimale con la pavimentazione esistente e comunque non inferiore a cm 50 e spessore non inferiore a cm 3.

I riempimenti delle trincee dovranno essere eseguiti con conglomerato cementizio opportunamente additivato (cemento 200 kg/mc), resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 12390-3. Dovrà essere, altresì, ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata dall'esecuzione delle opere di rifacimento del manto di usura.

- le opere dovranno essere realizzate in conformità ai grafici di progetto presentati ed al rispetto assoluto del disciplinare di concessione già dalla stessa ditta sottoscritto per accettazione, chiarendo che quanto prescritto nel disciplinare è prevalente rispetto al progetto presentato;
 - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere verificare (con ogni onere a proprio carico) la presenza di tutti i sottoservizi (linee elettriche, linee telefoniche, reti gas, reti fognarie, reti idriche, ecc.) già correnti nella sede della viabilità consortile interessata dall'intervento proposto, dovrà essere verificata la compatibilità degli stessi con l'intervento in oggetto e richiesto ai soggetti competenti (gestori, proprietari, ecc) l'eventuale relativo nulla osta per la compatibilità con le eventuali interferenze rilevate;
 - l'esecuzione dei lavori equivale all'accettazione delle condizioni e obblighi innanzi esplicitati e di quelli previsti nel disciplinare di concessione già sottoscritto per accettazione;
 - dovrà essere richiesta ogni ulteriore autorizzazione prevista e necessaria.
- 2) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.